

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
111.1		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTAOTTO	€/m ²	(39%) 5,48
221.1.18		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 di proiezione orizzontale EURO QUATTROVIRGOLAVENTISEI	€/m ²	(77%) 4,26
321.1.26		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo EURO VENTIQUEATTROVIRGOLASETTANTA	€/m ³	24,70
4AP.1		Smontaggio delle plafoniere esistenti con ponteggio mobilee quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO CINQUE	€/cad	(75%) 5,00
5AP.2		Compenso per oneri accesso alla discarica autorizzata allo smaltimento di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, da liquidarsi dietro presentazione di formulario timbrato e firmato secondo le quantità in esso indicate per ogni metro cubo. EURO SETTE	€/m ³	10,00
6AP.3		Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro 25x25 cm. completa di lampada fluorescente del tipo compatto, compreso i materiali elettrici, minuti, organi di fissaggio, lampada, eventuali opere murarie e loro ripristino e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTA	€/cad	(16%) 50,00
7AP.4		Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in fibra minerale fonoassorbenti delle dimensioni di ml 0,60x0,60 spessore mm.15, compresa la struttura portante in alluminio preverniciato grigio o bianco fissato con viti, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO TRENTASETTE	€/m ²	(50%) 37,00